

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำสายทาง พง.ถ.๒๒๐๑๖ สายบ้านโนไ้ (แยก ทล.๔๐๒.- เคียงเมือง.-
แยก พง. ๑๐๑๖) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๘.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลเมืองโคกกลอย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๗๐,๐๐๐.๐๐... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๗๕ เมตร พร้อมฝาดตะแกรงเหล็ก.....
..... ๑๖ ฝาด ความยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่เทศบาลกำหนด.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘..... เป็นเงิน..... ๖๖๔,๕๔๖.๒๖..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ รายงาน ปร.๕
- ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------|
| ๗.๑ นายนพดล นวลเลื่อน | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานฯ |
| ๗.๒ นายอุทิศ เพ็งคล้าย | ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา | เป็นกรรมการ |
| ๗.๓ นายสมภพ ชูตร | ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ | เป็นกรรมการ |

แบบสรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

เทศบาลเมืองโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบน้ำ สายทาง พง.ถ.22016 สายบ้านไร่ (แยก ทล.402 - เลี้ยวเมือง - แยก พง.1016) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8
ประเภทงาน งานระบบน้ำ คสล. กว้าง 0.75 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก 16 ฝาด ยาวรวม 150.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน และปริมาณงานที่แนบมา)
ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สายทาง พง.ถ. 22016 สายบ้านไร่ (แยก ทล.402 - เลี้ยวเมือง - แยก พง. 1016) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านไร่ (แยก ทล.402 - เลี้ยวเมือง - แยก พง. 1016) ม. 3 - ม. 8 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่างเทศบาลเมืองโคกกลอย

ประมาณการตามแบบเลขที่ คมคำสั่งเทศบาลเมืองโคกกลอย ที่ 64/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

แบบแสดงรายการปริมาณและราคาวัสดุ จำนวน.....แผ่น และเอกสารแนบท้าย จำนวน.....แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภท งานทาง	472,852.04	Factor F 1.4054 ฝนตกชุก 2 เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	หมายเหตุ ระยะเวลาทำงาน90.... วัน		
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างกำหนดราคากลาง เป็นเงิน	664,546.26	
	ตัวอักษร : (หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)		
	ราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	770,000.00	

เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน

สรุป : ราคากลางปัจจุบันน้อยกว่าราคาก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร เห็นชอบกับราคากลางปัจจุบัน 664,546.26 บาท

ตัวอักษร : หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เทศบาลเมืองโคกกลอย ที่ 64/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพนพล นวลเลื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายอุทิศ เฟ็งคล้าย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมภพ ชูศรี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาวัสดุ

ส่วนราชการ/หน่วยงาน เทศบาลเมืองโคกกลอย

โครงการ ก่อสร้าง คูระบายน้ำ สายทาง พง.ถ. 22016 สายบ้านไร่ (แยก ทล. 402 - เลียงเมือง - แยก พง. 1016) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน งานคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.75 เมตร ยาวรวม 150.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง และรายการปริมาณงาน)

สถานที่ สายทาง พง.ถ. 22016 สายบ้านไร่ (แยก ทล. 402 - เลียงเมือง - แยก พง. 1016) หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	จำนวน/ ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน(บาท)				Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย x F	รวม	
1	งานขุดดินและถมดิน (ด้วยเครื่องจักร)	251.00	ลบ.ม.	-	19.06	19.06	4,784.06	1.4054	26.79	6,723.52	
2	คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc)	56.00	ลบ.ม.	2,102.80	329.00	2,431.80	136,180.80	1.4054	3,417.65	191,388.50	
3	เหล็กฉาก 50 X 50 X 4 มม. (น.น. 18.40 กก.) ทาสีกันสนิม	8.00	ท่อน	521.52	264.00	785.52	6,284.16	1.4054	1,103.97	8,831.76	$(0.7*2)+0.6*2 = 2.60*16/6*(1.10)$
4	เหล็กเสริม (SR 24) RB 9 มม. (โครงพื้น,ผนังตัวขึ้น)	1,150.00	กก.	23.34	4.90	28.24	32,476.00	1.4054	39.69	45,641.77	
5	เหล็กเสริม (SR 24) RB 9 มม. (แนวยาวของพื้นและผนัง)	1,125.00	กก.	23.34	4.90	28.24	31,770.00	1.4054	39.69	44,649.56	
6	เหล็กเสริม (SR 24) RB 9 มม. (พื้นฝาคูทั้งตัวนอนและขึ้น)	1,300.00	กก.	23.34	4.90	28.24	36,712.00	1.4054	39.69	51,595.04	
7	ลวดผูกเหล็ก (เหล็กเสริม 1,000 กก. ใช้ลวด 25 กก.)	90.00	กก.	48.36	0.00	48.36	4,352.40	1.4054	67.97	6,116.86	
8	ไม้แบบ 2 (ใช้งานประมาณ 5 ครั้ง)	527.00	ตร.ม.	184.98	163.00	347.98	183,385.46	1.4054	489.05	257,729.93	
9	ท่อ PVC Ø 2" (ชั้น 5)	8.00	ท่อน	163.55	0.00	163.55	1,308.40	1.4054	229.85	1,838.83	
10	ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.58 x 0.68 ม.	16.00	ฝ่า	2009.76	0.00	2009.76	32,156.16	1.4054	2,824.52	45,192.27	
11	หินใหญ่คละขนาด 0.15 - 0.30 ม. ไม่น้อยกว่า	5.00	ลบ.ม.	591.47	74.68	666.15	3,330.75	1.4054	936.21	4,681.04	
12	เหล็กค้ำโครงค้ำขั้วทรงไก่ ขนาดช่อง 1"*1" เบอร์ 18 (1.2 มม.)	2.50	ตร.ม.	44.74	-	44.74	111.85	1.4054	62.88	157.19	$1208/27 = 44.74$
							472,852.04				
								1.4054			
										664,546.26	