

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาล จำนวน ๑ ป้าย.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองโคกกลอย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานรื้อถอนแผ่นป้ายหินแกรนิตของเดิมพร้อมปรับแต่งผนังเดิม งานสกัดรื้อบัว  
ปีกนก คสล.เดิม งานติดบัวปูนปั้นสำเร็จรูป งานแกะสลักป้าย งานไฟ งานฉาบและงานทาสี.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐7 เม.ย. 2569 เป็นเงิน ๑๘๓,๓๔๒.๐๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
- ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                           |                            |                |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| ๗.๑ นายนพดล นวลเลื่อน     | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายอุทิศ เพ็งคล้าย    | ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา  | กรรมการ        |
| ๗.๓ นางสาวสุตารัตน์ ชูดวง | ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ        |

## สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาล

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองโคกกลอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองโคกกลอย

แบบเลขที่..... จำนวน แผ่น

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569


| ลำดับที่ | รายการ                                       | ค่าก่อสร้าง   | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------|
| 1        | ก่อสร้าง ปรับปรุงป้าย สำนักงานเทศบาล         | 183,342.06  |          |
|          |  | -   |          |
|          |  |   |          |
|          |  |   |          |
| สรุป     | รวมค่าปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาล คิดเป็นเงิน | 183,342.06  |          |
|          | (ตัวอักษร)                                   | (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์) |          |

สรุป : ราคากลางปัจจุบันน้อยกว่าราคาค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ เห็นชอบกับราคากลางปัจจุบัน 183,342.06 บาท

ตัวอักษร : หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เทศบาลเมืองโคกกลอย ที่ 93/2569 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2569

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการดังกล่าวนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ


(นายณพดล นวลเลื่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายอุทิศ เฟ็งคล้าย)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางสาวสุภารัตน์ ชูดวง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาล

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองโคกกลอย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองโคกกลอย

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

| ลำดับที่   | รายการ         | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท)                                   | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ           |    |
|--|----------------|--|----------|-----------------------------|--------------------|----|
| 1  | ประเภทงานอาคาร | 140,051.99   | 1.3091   | 183,342.06                  | ระยะเวลาทำงาน(วัน) |    |
|  |                |  |          |                             | ระยะเวลาทำงาน(วัน) |    |
|  |                |  |          |                             | ระยะเวลาทำงาน(วัน) | 30 |
| สรุป   |                | รวมค่าปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาล เป็นเงิน<br>คิดเป็นเงินประมาณ |          | 183,342.06                  | เงินล่วงหน้าจ่าย   | 0% |
|  |                |  |          | 183,342.06                  | ดอกเบี้ยเงินกู้    | 7% |
|  |                |  |          |                             | เงินประกันผลงานหัก | 0% |
|  |                |  |          |                             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม    | 7% |
| (ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์)) |                |  |          |                             |                    |    |

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาล

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมือง โศกกลอย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาลเมือง โศกกลอย

คำนวณราคากลางโดย กองช่างเทศบาลเมือง โศกกลอย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569

แบบ ปร.4

| ลำดับ | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรง |           | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|----------|
|       |  |       |       | หน่วย     | จำนวนเงิน | /หน่วย | จำนวนเงิน |             |          |
| 1     | งานปรับปรุงป้ายเทศบาลเมืองโศกกลอย (สำนักปลัดฯ)                 |       |       |           |           |        |           |             |          |
| 1.1   | งานรื้อถอนแผ่นป้ายหินแกรนิตของเดิมพร้อมปรับแต่งผนังเดิม        | 9.17  | ตร.ม. | 0.00      | 0.00      | 46.00  | 421.82    | 421.82      | รื้อขนไป |
| 1.2   | งานสกัดหรือบิวปีกนก คสล.ป้ายเดิมออก                            | 13.70 | ม.    | 0.00      | 0.00      | 100.00 | 1,370.00  | 1,370.00    |          |
| 1.3   | งานรื้อคานทับหลังเดิมออกพร้อมสกัดเพื่อทำการหล่อใหม่            | 9.70  | ม.    | 0.00      | 0.00      | 92.00  | 892.40    | 892.40      |          |
| 1.4   | งานหล่อบิวปีกนก คสล.ใหม่                                       | 9.70  | ม.    | 1,460.99  | 14,171.60 | 120.00 | 1,164.00  | 15,335.60   |          |
| 1.5   | งานติดตั้งบิวปูนสำเร็จรูป 20 X 10 m.                           | 5.45  | ม.    | 320.00    | 1,744.00  | 145.00 | 790.25    | 2,534.25    | ราคาสีบ  |
| 1.6   | งานแกะสลักป้าย (คำอินเดียว) คำหิน + คำแกะสลัก + คำติดตั้ง      | 1.00  | งาน   | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00   | 0.00      | 93,000.00   | ราคาสีบ  |
| 1.7   | งานไฟแถบรีบบิ้น LED Strip Light 12 v 24 w/m.                   | 9.70  | ม.    | 110.00    | 1,067.00  | 30.00  | 291.00    | 1,358.00    |          |
| 1.8   | งานไฟสปอร์ตไลท์ป้าย LED 100 W พร้อมขดติดตั้ง                   | 3.00  | ชุด   | 2,525.00  | 7,575.00  | 150.00 | 450.00    | 8,025.00    |          |
| 1.9   | งานพาดิบบิวปีกนก คสล. + พาดิหลังป้าย (สีทากายนอก)              | 23.16 | ตร.ม. | 60.67     | 1,405.12  | 35.00  | 810.60    | 2,215.72    |          |
| 1.10  | งานฉาบปูนบิวปีกนก คสล. (รวมงานฉาบเซียม)                        | 9.70  | ม.    | 105.00    | 1,018.50  | 109.00 | 1,057.30  | 2,075.80    |          |
| 1.11  | ตู้ไฟสวิทช์บอร์ด แบบกันน้ำกันฝุ่น ฝากระจาก พร้อมเบรกเกอร์ 32 A | 1.00  | ชุด   | 2,450.00  | 2,450.00  | 180.00 | 180.00    | 2,630.00    |          |
| 1.12  | รางอลูมิเนียมตัดโค้ง (เลือกสีภายหลัง)                          | 9.70  | ม.    | 100.00    | 970.00    | 72.00  | 698.40    | 1,668.40    |          |
| 1.13  | สายไฟ VCT ขนาด 2 X 1.5   | 15.00 | ม.    | 53.00     | 795.00    | 11.00  | 165.00    | 960.00      |          |
| 1.14  | ท่อร้อยสายไฟ 3/8 นิ้ว  | 15.00 | ท่อน  | 45.00     | 675.00    | 21.00  | 315.00    | 990.00      |          |

